

## COMPOSIÇÕES DE CUSTO

**1.1 - INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 15X12X30X100 CM, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (UND)**

Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
<b>Mão-de-Obra</b>								
CALCETEIRO/PINTOR	H	010108	0,5	1	6,72	0	17,29	8,65
SERVENTE	H	010146	1,0041	1	4,94	0	12,71	12,76
<b>Sub-Total :</b>								<b>R\$ 21,41</b>
<b>Materiais</b>								
AREIA LAVADA MEDIA	M³	20503	0,0078	1	63,75	0	63,75	0,50
CIMENTO PORTLAND CP III	KG	20508	2,3887	1	0,32	0	0,32	0,76
<b>Sub-Total :</b>								<b>R\$ 1,26</b>
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 22,67</b>

### RESUMO :

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	157,27	21,41
Materiais (B)		1,26
Equipamentos (C)		
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]		21,41
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		21,41
Custo Direto Total [(B)+(E)]		22,67
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI	34,53	7,83
<b>Custo Unitário (adotado)</b>		<b>30,50</b>

**1.2 - INSTALAÇÃO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-I, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM, REJUNTADO COM AREIA FINA (M³)**

Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
<b>Mão-de-Obra</b>								
CALCETEIRO/PINTOR	H	010108	0,23	1	6,72	0	17,29	3,98
SERVENTE	H	010146	0,46	1	4,94	0	12,71	5,85
<b>Sub-Total :</b>								<b>R\$ 9,82</b>
<b>Materiais</b>								
PÓ DE PEDRA	M³	20524	0,1	1	60,78	0	60,78	6,08
<b>Sub-Total :</b>								<b>R\$ 6,08</b>
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 15,90</b>

### RESUMO :

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	157,27	9,82
Materiais (B)		6,08
Equipamentos (C)		
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]		9,82
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		9,82
Custo Direto Total [(B)+(E)]		15,90
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI	34,53	5,49
<b>Custo Unitário (adotado)</b>		<b>21,39</b>