



PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

OBRA: INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

LOCAL: DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO SOBRADINHO - BOA ESPERANÇA/ES

DATA BASE: IOPES-FEVEREIRO DE 2020

BDI = 34,53%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITADO

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL
1			INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO					
1.1			MEIO-FIO					
1.1.1		COMPOSIÇÃO DE CUSTO	INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	900,00	R\$ 22,67	R\$ 30,50	R\$ 27.450,00
SUBTOTAL						R\$ 27.450,00		
1.2			PAVIMENTAÇÃO					
1.1.2		COMPOSIÇÃO DE CUSTO	INSTALAÇÃO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-I, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM, REJUNTADO COM AREIA FINA	m ²	2663,52	R\$ 15,90	R\$ 21,39	R\$ 56.972,69
SUBTOTAL						R\$ 56.972,69		
TOTAL GERAL						R\$ 84.422,69		

Alqmá Flegler Galvão
Engenheiro Civil CREA-ES 041278/D

AGOSTO DE 2020