

## COMPOSIÇÃO DE CUSTO

DATA BASE: IOPES- FEVEREIRO DE 2020

DATA ORÇAMENTO: OUTUBRO DE 2020

COMPOSIÇÃO - 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VENEZIANA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COMPLETA (M²)								
INSUMO	UND.	CÓDIGO	CLASSE/TIPO	COEFIC.	C. PROD.	PR. PROD.	PR. IMPR.	PR. UNT.	SUB. TOTAL
<b>MÃO-DE-OBRA</b>									
PEDREIRO	H	10139	INSUMO	2,00	1	6,72	0	12,74	25,48
SERVENTE	H	10146	INSUMO	2,50	1	4,94	0	9,36	23,40
<b>SUB. TOTAL</b>									<b>R\$ 48,88</b>
<b>MATERIAIS</b>									
AREIA LAVADA MEDIA	M³	20503	INSUMO	0,006	1	63,75	0	63,75	0,38
CIMENTO PORTLAND CP III-40	M³	20508	INSUMO	1,94	1	0,32	0	0,32	0,62
PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 25/SUPREMA	M²	30868	INSUMO	1,00	1	541,78	0	541,78	541,78
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. (LABOR)	M	39125	INSUMO	1,00	1	19,71	0	19,71	19,71
<b>SUB. TOTAL</b>									<b>R\$ 562,49</b>
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 611,37</b>

RESUMO :		
Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	89,54	48,88
Materias (B)		562,49
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]		48,88
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		48,88
Custo Direto Total [(B)+(E)]		611,37
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI	34,53	161,59
<b>Custo Unitário (adotado)</b>		<b>822,48</b>