

COMPOSIÇÃO - 01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PERFIL "U" ENRIJECIDO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 1,50 A 3,00 MM

INSUMO	UND.	CÓDIGO	CLASSE/TIPO	COEFIC.	C. PROD.	PR. PROD.	PR. IMPR.	PR. UNT.	SUB. TOTAL
MÃO-DE-OBRA									
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	H	25957	INSUMO	55	1	15,99	0	15,99	879,45
SERRALHEIRO	H	6110	INSUMO	55	1	14,34	0	14,34	788,70
SERVEANTE DE OBRAS	H	6111	INSUMO	55	1	8,94	0	8,94	491,70
SUB. TOTAL									R\$ 2.159,85
MATERIAIS									
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 1,50 a 3,00 MM	Kg	40536 (SINAPI)	INSUMO	2972,60	1	5,54	0	5,54	16468,20
00000546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG C 5.50	Kg	546 (SINAPI)	INSUMO	67,00	1	5,50	0	5,50	368,50
SUB. TOTAL									R\$ 16.836,70
TOTAL									R\$ 18.996,55

RESUMO :

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	89,54	2159,85
Materias (B)		16836,70
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]		2159,85
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		2159,85
Custo Direto Total [(B)+(E)]		18996,55
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI	26,43	5020,79
Custo Unitário (adotado)		24017,34



PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark