



PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

OBRA: INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO GALPÃO DA ASSOCIAÇÃO CENTRAL DOS PRODUTORES DE CAFÉ DE BOA ESPERANÇA - ACPFC

LOCAL: BOA ESPERANÇA - ES

DATA BASE: IOPEs - SETEMBRO 2018

BDI: 26,43%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	TOTAL
	1	COBERTURA					
IOPEs	20305	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO IOPEs	M ²	8,00	211,96	267,98	R\$ 2.143,85
SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO	M ²	690,00	38,67	48,89	R\$ 33.734,43
COMPOSIÇÃO DE CUSTO	1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PERFIL "U" ENRUECIDO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 1,50 A 3,00 mm	UNID	1,00	18996,55	24017,34	R\$ 24.017,34
IOPEs	10256	REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA	M ²	285,00	4,69	5,93	R\$ 1.689,93
IOPEs	50602	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2,5 MPA, ASSENT. C/ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM	m ²	36,00	45,43	57,44	R\$ 2.067,74
IOPEs	20346	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL).	M	48,00	8,03	10,15	R\$ 487,31
		TOTAL GERAL					R\$ 64.140,60

ALOMÁ FLEGLER GALVÃO
ENGENHEIRO CIVIL : CREA-ES 041278/D

Alomá Flegler Galvão

